采购编号：WZGD-FW-202609-231（208）

万州新田220千伏输变电工程
（线路部分土建类、地脚螺栓螺母类）
质量检测服务采购
询 比 文 件

采 购 人：重庆三峡水利电力集团万州有限公司

日 期：**2026年11月**

第一章 询比公告

重庆三峡水利电力集团万州有限公司拟采用询比方式开展万州新田220千伏输变电工程（线路部分土建类、地脚螺栓螺母类）质量检测服务采购。特邀请符合资格条件的供应商参加本次采购。

一、项目情况

1. 项目名称：万州新田220千伏输变电工程（线路部分土建类、地脚螺栓螺母类）质量检测服务采购。

2. 资金来源：企业自筹。

3. 项目建设规模：①变电部分：主变容量终期为4×240MVA，本期2×240MVA；220kV出线本/终期4/7回，采用双母线单分段接线；110kV双母线接线，110kV出线本/终期11/12回；10kV本期两段单母线接线，远期四段单母线接线，10kV本/远期均无出线；10kV无功补偿装置本期2×5×8Mvar，远期4×5×8Mvar。②线路部分：新田至立苇110千伏线路工程，同塔双回架设，线路全长约11.95km；110千伏五热一二线π接入新田变110千伏线路工程，双回架空架设，线路全长约6.3km；110千伏五大线π接入新田变110千伏线路工程，同塔双回架设，线路全长约5.04km；新田220千伏变至新田110千伏变110千伏线路工程，同塔双回架设，线路全长约9.27km；220千伏利恒线π接入新田变220千伏线路工程，同塔双回架设，线路全长约14.61km；新田至高梁220kV线路工程，同塔双回架设，线路全长约38.1km。

4. 采购范围：根据项目实际需要和相关规范对万州新田220千伏输变电工程（线路部分土建类、地脚螺栓螺母类）进行质量检测，并提供相应的质量检测报告（质量检测报告需附二维码）。

5. 计划工期：以合同约定为准。

6. 项目地址：重庆市万州区。

7. 合同签订主体：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司电网改造项目管理分公司。

8. 最高限价：本项目含税最高限价为人民币30.96万元，具体检测项目和单价限价详见下表：

序号	样品名称	检测参数	计划检测数量	单位	含税单价限价（元）	含税合价限价（元）
1	桩基	桩身完整性（声波透射法）	495	根	400	198000
2	混凝土	抗压强度	120	组	40	4800
		回弹法测强度	7	个	150	1050
		配合比（不含原材料）	2	组	1500	3000
3	砂	压碎指标	4	组	250	1000
		颗粒级配	4	组	75	300
		氯离子含量	4	组	500	2000
		石粉含量	4	组	200	800
		表观密度	4	组	100	400
		堆积密度	4	组	100	400
		空隙率	4	组	50	200
		亚甲蓝值	4	组	200	800
		碱活性	4	组	1500	6000
4	石子	颗粒级配	4	组	75	300
		泥块含量	4	组	75	300
		表观密度	4	组	100	400
		堆积密度	4	组	100	400
		碱活性	4	组	1500	6000
		空隙率	4	组	50	200
		针片状颗粒含量	4	组	125	500
		压碎指标	4	组	250	1000
5	水泥	标准稠度用水量	2	组	75	150
		凝结时间	2	组	100	200
		安定性	2	组	100	200
		胶砂强度	2	组	200	400
		比表面积	2	组	250	500
		氯离子含量	2	组	500	1000
6	水	PH值	2	组	150	300

序号	样品名称	检测参数	计划检测数量	单位	含税单价限价（元）	含税合价限价（元）
		不溶物	2	组	150	300
		可溶物	2	组	150	300
		氯化物	2	组	500	1000
		硫酸盐	2	组	250	500
		凝结时间差	2	组	400	800
7	热轧光圆钢筋	屈服强度	7	组	75	525
		抗拉强度	7	组	75	525
		断后伸长率	7	组	75	525
		冷弯	7	组	50	350
		重量偏差	7	组	25	175
8	热轧带肋钢筋	屈服强度	9	组	150	1350
		抗拉强度	9	组	150	1350
		重量偏差	9	组	25	225
		最大力总延伸率	9	组	50	450
		反向弯曲	9	组	125	1125
9	钢筋机械连接	抗拉强度	10	组	150	1500
10	钢筋机械连接工艺试验	工艺试验	8	组	1000	8000
11	钢筋焊接接头	抗拉强度	8	组	150	1200
12	地脚螺栓	屈服强度	12	组	500	6000
		抗拉强度	12	组	500	6000
		伸长率	12	组	300	3600
		断面收缩率	12	组	300	3600
		硬度	12	组	800	9600
13	地脚螺母	保证载荷	12	组	1000	12000
		截面尺寸	12	组	500	6000
		硬度	12	组	1000	12000
	合计					309600

9. 合同形式及付款方式：含税固定单价，每项检测费用=该项成交检测单价×实际检测数量，按实际检测项目和工程量进行结算。若根据现场实际情况确有项目检测参数未包含在上述《限价明细表》之内但包含在《重庆市建设工程质量检测行业综合要素价格（2023 年版）》中，则新增项目的检测单价=

该项综合要素价格×40%。若实际检测项目未包含在上述《限价明细表》及《重庆市建设工程质量检测行业综合要素价格（2023年版）》的，由双方协商确定。

合同签订后，每3个月支付该时间段内出具的检测报告对应的检测费用，提交与检测费用等额的增值税专用发票、支付申请及检测项目费用明细表后40日历天之内完成支付。

10. 履约担保（银行保函或保证金）：无。

二、供应商资质、能力和信誉要求

（一）资格要求

1. 具备独立法人资格。

提供：有效的营业执照或事业单位法人证书，加盖供应商公章。

2. 同时具备以下资质：

（1）具备省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书。

（2）取得省级及以上市场监管部门颁发的检验检测机构认证证书（CMA），且在有效期内。

提供：有效的资质证书，加盖供应商公章。

（二）业绩要求

自2023年1月1日起至报名截止日止（以合同协议书为准），至少具有1个110千伏及以上输电线路项目的质量检测服务业绩。

提供：该业绩的合同协议书和发票扫描件，加盖供应商公章。

（三）其他要求

供应商须承诺成交后在重庆市设置满足本项目检测要求的质量检测实验室。内容格式自拟，加盖供应商公章。

（四）关联关系

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价；违反本规定的，相关供应商的报价均作无效处理。

（五）供应商不得存在的情形：

供应商有下列情形之一的，不得参加本次采购：

1. 串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的。

2. 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单的。

3. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的。

评审小组发现供应商存在串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的，应及时告知采购人。

上述失信、处罚等状态，以报价截止当日在对应平台查询结果为准。**（供应商按询比文件要求提供不得存在的情形承诺书并加盖单位公章）**

注：以上条款如不满足，其响应文件将被否决。采购人无论任何时候均有权核实上述材料的真实性。若发现供应商提供虚假证明材料，评审小组或采购人核定后可取消其响应资格或成交资格，有权单方面解除合同，并将该供应商的违法违规行为报请相关行政主管部门进行处理，如因此对采购人造成经济损失的（包括直接损失和间接损失），采购人保留索赔的权利。

三、报价须知

1. 本次采购的报价为一次性不得更改的最终报价，报价仅限于人民币。报价包括完成本项目各项工作，提交最终成果所需的全部费用，包含但不限于人工、材料、管理、风险、利润、风险、专家评审、税费等全部费用。

采购人无需就本项目向供应商支付报价以外的任何费用。供应商的响应文件对询比文件的全部偏差，均应在响应文件的商务技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应询比文件的全部要求。

2. 供应商应对自身文件、材料负责，涉密文件、材料等不得放入响应文件中，如响应文件中确需相关内容，供应商需按照相关规定做脱密处理。

3. 报价有效期为3个月，报价后至合同履行完成期间报价不调整，各供应商要充分考虑期间存在的各类风险；

4.《成交通知书》发出后成交供应商须在30日历天内与项目业主单位签订合同；

5. 询比过程中的特殊情形处理：

（1）首次询比有效供应商不足三家的处理原则

报价截止时间止，公开征集供应商但提交响应文件的供应商只有2家或1家的，可开启报价，经评审通过资格性与符合性审查的有效供应商仅一家，且其经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足询比文件要求的，评审小组可以继续评审并确定成交候选人。未公开征集供应商且提交响应文件的供应商数量不足3家的，不得开启报价，本次采购失败。

（2）不再询比的情形

首次询比失败后，可以不再进行询比，由采购人选择其他方式采购。

6. 报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以修正后的单价为准；

（3）清单总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。供应商不接受修正后价格的，其报价作无效处理。

7. 报价截止时间前，所有供应商的报价信息均须保密，供应商不得相互串通报价、泄露报价信息，一经查实作无效报价处理。

五、评审办法

由采购人自行组建评审小组进行评审，评审小组先对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查，审查通过的供应商进入价格评审环节，

按报价由低到高推荐前1-3名为成交候选供应商，原则上报价最低者为成交供应商，选定结果以成交通知书方式告知。如果出现最低报价等相同的情况：

1. 评审小组按含税报价换算为不含税报价低的供应商排序在前；

2. 换算后不含税报价相同的，由评审小组根据服务方案等横向比较，按服务方案择优的原则排序。

评审过程中，若供应商报价明显低于其他有效报价，评审小组认为其报价可能低于成本的，有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供有效证明材料的，评审小组可认定其报价无效。

六、否决报价条款

评审小组初步审查后可以要求供应商对响应文件进行澄清、说明和补正，可以要求供应商补充提供证明文件、完善签字盖章等内容。澄清、说明、补正后响应文件存在下列情形之一的，作否决报价处理：

1. 响应文件未按照“响应文件格式”要求进行填写和提供相应资料的；未按要求加盖单位公章及法定代表人或授权委托代理人签字的。

2. 不满足询比公告第二条“供应商资质、能力和信誉要求”的。

3. 单价报价、总报价高于最高限价的。

4. 报价未完全响应询比公告采购范围的。

5. 工期不满足要求的。

6. 供应商存在关联关系违规参与报价的。

7. 报价未响应询比文件实质性要求，且未在偏差表中列明的。

8. 被认定为异常低价且无法提供有效证明的。

9. 出现其他违反招投标法律法规的事项。

七、异议与答复

1. 供应商对询比文件内容有异议的，应当在报价截止时间2日历天前，以加盖公章的书面形式发送至指定邮箱提出，逾期不予受理。

2. 供应商对评审结果有异议的，可在结果公示之日起3日历天内，以加盖公章的书面形式发送至指定邮箱提出，逾期不予受理。

3. 采购人将在收到异议后3个日历天内作出书面答复，异议处理期间暂停采购活动。接收邮箱为 wzzbcgzx@cqsxsl.com。

八、信息发布

本项目相关信息在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司官网（https://www.cqsxsl.com/#/home）、中国招标投标公共服务平台（https://www.cebpubservice.com/）发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

询比文件公告时间为2026年11月12日。

九、响应文件的递交

1. 递交截止时间：2026年11月17日14时00分，迟于该时间的响应文件均不予接收。

2. 递交方式：将签字盖章版的PDF格式及Word格式响应文件同步发送至 wzzbcgzx@cqsxsl.com 邮箱，电子文件命名为“项目名称+供应商名称”，响应文件原件根据需要提交。

十、联系方式

采购人：重庆三峡水利电力集团万州有限公司

地址：重庆市万州区高笋塘85号

商务联系人：赵颖娜

电话：023-87509650

技术联系人：张炜

电话：023-87681335

投诉邮箱：po@cqsxsl.com

附件：重庆市建设工程质量检测行业综合要素价格（2023年版）